


KATASTRY
DRUH POVRCHU
VZDÁLENOSTI ŠACHET
OZNAČENÍ ŠACHET

k.ú. Lipová			
Orná půda			
5.15	18.57	50.00	30.87
Š10 A/90.0°	Š2 AB/194.3°	Š3 AB	Š4 AB
Š1 AB/124.8°			

SMĚROVÉ POMĚRY



PODÉLNÝ PROFIL STOKY AB
MĚŘÍTKA 1:1000/100



HLOUBKA DNA POTRUBÍ

3.28 1.75 4.79 2.40 2.05 2.15 2.49 3.19 3.12 3.26 1.16 1.33 1.30 1.22 1.32 1.25 2.39

KÓTA DNA POTRUBÍ

540.52 542.05 542.45 544.84 545.07 544.97 545.72 546.50 547.60 548.00 550.10 550.42 551.00 552.15 552.41 552.82 553.20

KÓTA PŮVODNÍHO TERÉNU

543.80 543.80 547.24 547.24 547.12 547.12 548.21 549.69 550.72 551.26 551.26 551.75 552.30 553.37 553.73 554.07 555.59


SROVNÁVACÍ ROVINA

532 539

STANIČENÍ [km/m]
PROFIL[mm]-MATERIÁL-DĚLKA[m]
SKLON[promile]-DĚLKA[m]
KAPACITNÍ PRŮTOK[l/s]-RYCHLOST[m/s]

0.0				0.1			
DN250-PP-104.59							
77.72-3.15	12.38-18.57	81.17-37.33	71.20-43.54				
244.2-4.97	94.4-1.92	259.8-5.29	242.7-4.94				

Revize č.	Popis změny:	Datum:	Schválil:
-	-	-	-

Vypracoval:	Ing. Štěpán Janča	PROVOD inž. spol., s.r.o. V Podháji 226/28 400 01 Ústí n/L tel.:475 201 580  středisko Tišnov: Kukýrna 51 666 01 Tišnov tel.: 549 259 539, 549 259 537			
Zodpovědný projektant:	Ing. Štěpán Janča				
Vedoucí projektu:	Ing. Pavel Kocůr				
Kontroloval:	Ing. Pavel Kocůr				
Stupeň:	PD k zadání stavby (DZS) v rozsahu DPS				
Investor:	Obec Lipová				
Název akce:			Soubor:	-	
Obec Lipová - ČOV stoková síť Část: D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍCH A INŽENÝRSKÝCH OBJEKTŮ SO 02 Gravitační kanalizace, vč. objektů Název přílohy: Podélný profil stoky "AB"			Tisk. soubor:	-	
			Paré č.	Zak. č.:	21-T017
				Datum:	únor 2022
				Revize č.:	0
				Formát:	2 x A4
				Měřítko:	Číslo výkresu:
			1:1000/100	D.1.02/1-07	